

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 0511-02	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.falistych nadających się do użytku	m2		
d.1		(3,70 + 3,30 + 3,90) * 13,93	m2	151,837	
		2,90 * 6,40	m2	18,560	
				RAZEM	170,397
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1		14,23 * 2 + 6,4	m	34,860	
				RAZEM	34,860
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1		3,30 + 4,89	m	8,190	
				RAZEM	8,190
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
d.1		3,70 + 6,80 * 0,30 * 2	m2	7,780	
				RAZEM	7,780
5	KNR-W 2-01 0230-01 analogia	Załadowanie palet z płytami eternitu ładownikami gaśnicowymi z transportem samochodami na składowisko odpadów niebezpiecznych, przyjęto składowisko w Koninie	t		
d.1		170,397 * 0,0167	t	2,846	
				RAZEM	2,846
2		Roboty ciesielskie			
6	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze	m		
d.2		3,30 * 4	m	13,200	
		3,70 * 4	m	14,800	
		3,90 * 2	m	7,800	
				RAZEM	35,800
7	KNR-W 4-01 0419-04	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie blachą dachówkową o odstępnie łąt ponad 16 cm	m2		
d.2		170,397	m2	170,397	
				RAZEM	170,397
3		Roboty pokrywcze			
8	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Izolacje membrana dachowa	m2		
d.3		170,397	m2	170,397	
				RAZEM	170,397
9	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - płyty dachowe	m2		
d.3		170,397	m2	170,397	
				RAZEM	170,397
10	KNR-W 2-02 0511-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - gąsiory	m		
d.3		14,30	m	14,300	
				RAZEM	14,300
11	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - wiatrownice	m2		
d.3		0,25 * 5,0 * 4	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
12	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki kominów	m2		
d.3		0,5 * (0,60 + 0,60 + 1,0 + 1,0)	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
13	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - blachy okapowe	m2		
d.3		14,30 * 3	m2	42,900	
				RAZEM	42,900

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w	m ²		
d.3	202 0541-02	rozwinieciu ponad 25 cm - obróbki murków ogniowych			
		$(0,35 + 0,2) * (7,20 + 3,70) * 2$	m ²	11,990	
				RAZEM	11,990
15	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe	m		
d.3	0524-01	o śr. 125 mm			
		$6,40 + 14,30 * 2$	m	35,000	
				RAZEM	35,000
16	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje	szt		
d.3	0524-03	spustowe			
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNR-W 2-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
d.3	0531-04				
		8,19	m	8,190	
				RAZEM	8,190